



Að tengigrind í aðalhúsi
 PEX 20/2 lagt á a.m.k. 0,7 m djúpi
 í PELM40 rörri sem einangrast

Framrós
 Bakrós

SKÝRINGAR:

Gólfhitalagnir er 16 mm með súrefniskápu. Millibil gólfhitalagna er 150/200 mm. Framrás gólfhitalagna skal vera næst útveggjum. Ofnar með lofthitastýrðum lokum eru tengdir við hitaslaufur í gólfi. Lagnir skulu vera af viðurkenndri gerð og í samræmi við ÍST-67 og gildandi reglugerðir. Frágangur sé samkvæmt fyrirmælum framleiðanda. Tengigrind og afrennsli hiataveitu skal vera samkv. fyrirmælum viðkomandi hitaveitu.