



SKÝRINGAR:

Varmapörf hússins er samtals 8.200 wött miðað við +20° innihita, -15° útihita og ein loftskipti á klst.
 Gólfhitalagnir eru 16 mm með súrefniskápu og af vottaðri og viðurkenndri gerð. Millibil milli lagna eru 100 mm. Framrás gólfhitalagna skal vera næst útveggjum. Í tengigrind skal vera uppblöndun þannig að of heitt vatn fari ekki um lögnina. Mesti framrásarhiti má vera 55°C og mesti gólfhiti 29°C.
 Við fyrstu upphitun gólfs skal upphitun ekki vera meiri en 5°C á hverjar 24 klst. Niðurlögn, frágangur og þrýstiprófun lagna skal vera samkvæmt fyrirætlum framleiðanda.

Slaufa nr.	Herbergi	Lengd slaufu
1	Herbergi	84,6
2	Eldhús	58,2
3	Stofa	70,4
4	Stofa	75,4
5	Stofa	73,3
6	Stofa	82,3
7	Herbergi	114,0
8	Baðherbergi	76,3
9	Borðstofa	104,4
10	Herbergi	88,0
Samtals:		826,9